

INFORMACJA

Zamawiający: **Śląskie Centrum Wolności i Solidarności**
ul. Wincentego Pola 38, 40-596 Katowice

Tryb: zapytanie ofertowe

Nazwa postępowania: **Remont Pomnika Krzyża Poległych Górników oraz muru**

Nr ref. postępowania: SCWiS/1/2021

Informujemy, że rozpoczęto procedurę w sprawie wyłonienia wykonawcy dot. postępowania pn. „Remont Pomnika Krzyża Poległych Górników oraz muru” poprzez zaproszenie do składania ofert skierowanych do wybranych przez siebie wykonawców.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w związku z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1), w trybie zapytania ofertowego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu Pomnika Krzyża Poległych Górników oraz muru stanowiącego tło Pomnika, polegającego na:

- 1) Renowacji Krzyża Drewnianego
 - a) Odrobaczenie drewna
 - b) Wzmocnienie drewna
 - c) Uzupełnienie ubytków
 - d) Scalenie kolorystyczne
 - e) Oczyszczenie z brudu
 - f) Impregnacja
- 2) Renowacji krzyża stalowego Pomnika
 - a) Umycie pomnika przy pomocy środków chemicznych ze zwyżki
 - b) Uzupełnienie ubytków w powłoce malarskiej
 - c) Ujednolicenie kolorystyczne
 - d) Impregnacja
- 3) Renowacji podstawy Pomnika, Dziewięciu Krzyży oraz pozostałych elementów Pomnika
 - a) Umycie podstawy pomnika
 - b) Umycie schodów
 - c) Umycie pomnika z kolumnami
 - d) Umycie podstawy pod krzyżami (9szt.)
 - e) Umycie krzyży (9szt.)
 - f) Impregnacja kamienia
 - g) Impregnacja metalu
 - h) Wymiana pękniętych płyt granitowych
 - i) Demontaż luźnych płyt nadających się do odzysku
 - j) Wzmocnienie podbudowy schodów
 - k) Osadzenie na nowo luźnych płyt granitowych

- 4) Renowacji muru stanowiącego tło Pomnika
- A. Ściana z cegły nowej klinkierowej
- a) Umycie ścian myjką ciśnieniową i kwasem fluoro-wodorowym
 - b) Uzupelnienie fug w wтку ceglany fugą o tym samym kolorze
 - c) Hydrofobizacja
- B. Ściana z cegły starej klinkierowej
- a) Usunięcie fugi 100%
 - b) Przemurówki
 - c) Szycie muru na łączeniu w celu zespolenia murów i powstrzymania dalszych pęknięć
 - d) Umycie kwasem
 - e) Spoinowanie fugą pasującą kolorystycznie do oryginału
 - f) Kitowanie i laserunek
 - g) Hydrofobizacja
- C. Ściana tylna muru
- a) Zbicie głuchych tynków
 - b) Uzupelnienie tynków
 - c) Malowanie
- 5) Inne
- d) Ściągnięcie wszystkich tablic i napisów
 - e) umycie oraz hydrofobizacja tablic pamiątkowych
 - a) Oczyszczenie chemiczne napisów
 - b) Dokumentacja fotograficzna

Katowice, dnia 17.05.2021 r.

DYREKTOR
ŚLĄSKIEGO CENTRUM
WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

Robert Ciupa

(podpis)