

**ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI
I SOLIDARNOŚCI**

ul. Wincentego Pola 38
40-596 Katowice

L.dz. 496/2020

Katowice, dn. 07.08.2020 r.

Dot.: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego pn.: „**Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności**”.

Nr sprawy: SCWiS/4/2020

**Odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące
ww. zamówienia publicznego oraz zmiana SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami:

Pytania z dnia 05.08.2020 r.

Pytanie1.

Zwracam się z pytaniem w jaki sposób należy wprowadzić czołg do sali ekspozycyjnej. Czy nie należy w ofercie ująć rozebrania ściany zewnętrznej wraz z wykonaniem otworu technologicznego oraz odtworzenia ściany zewnętrznej z cegły po ulokowaniu czołgu na miejscu.

Odpowiedź:

Informacja znajduje się w specyfikacji nr 24 „Technologia montażu czołgu”:

"W pierwszej kolejności należy wykonać stalową konstrukcję wzmacniającą strop nad piwnicą według rysunków PW/K15-PW/K17 projektu wykonawczego. Następnie wykonać stalowe nadproże według rysunku PW/K14 projektu wykonawczego w miejscu planowanego rozebrania ściany, które zostało zaznaczone na rysunku PW/K5 projektu wykonawczego. Kolejnym krokiem jest rozebranie istniejącej ściany na potrzeby montażu czołgu. Ścianę należy rozebrać w taki sposób, aby materiał (cegły) można było ponownie wykorzystać. Ścianę rozebrać ręcznie poprzez wycinanie poszczególnych elementów bez użycia narzędzi udarowych. Zabrania się przewracania rozbieranych elementów na istniejące oraz składowania gruzu na istniejących elementach – należy go niezwłocznie usuwać z budynku. Przed przystąpieniem do montażu czołgu strop nad piwnicą należy dodatkowo podstemplować. Stemple ustawić poza projektowaną konstrukcją wsporczą zaznaczoną na rysunku PW/K4 projektu wykonawczego w polach A/B/1-5. Stemple rozstawić co maksymalnie 50 cm. Po wykonaniu powyższych prac można przystąpić do montażu czołgu. Po wykonaniu montażu czołgu należy usunąć podstemplowanie stropu nad piwnicą oraz odtworzyć wcześniej rozebraną ścianę."

**DYREKTOR
ŚLĄSKIEGO CENTRUM
WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI**

Robert Ciupa

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności jest instytucją kultury prowadzoną wspólnie przez Samorząd Województwa Śląskiego oraz Miasto Katowice

tel./fax 32 601 21 08, www.scwis.pl, email: biuro@scwis.pl